多気浄水場炭酸ガス注入設備設置工事

炭酸ガス注入設備制御盤

No.1炭酸ガス注入機



操作パネル

炭酸ガスボンベ切替装置

概　要

工事場所：　三重県　多気郡　多気町相可　地内　　発注者：　三重県企業庁南勢水道事務所

工　　期：　着手　令和5年3月17日
　　完成　令和6年6月28日

工事概要：　本工事は、炭酸ガス注入設備室及び着水井に炭酸ガス注入設備を設置することで、原水PHを調整し、適切な水処理を行うことを目的とする。

機器仕様：

炭酸ガス注入機（形式：流量自動制御式）	2基
炭酸ガス吹込器（形式：超微細気泡散気式）	2基
炭酸ガスボンベ切替装置（形式：減圧機構付半自動切替装置）	1基
炭酸ガス注入設備制御盤（形式：屋内自立型）	1面

UESHIN

株式会社 上田新工業

◆本　社　〒510-0874　三重県四日市市河原田町1620-1
TEL 059-345-4761　FAX 059-346-8921

ISO　9001
ISO 14001
ISO 45001
認 証 取 得