

南部浄化センター第2期事業 スクリーンポンプ棟機械設備工事



自動除塵機



ポンプ室



脱臭装置



スカム分離機

概要

工事場所：三重県四日市市楠町北五味塚 地先

発注者：北勢流域下水道事務所

工期：着手 令和3年9月 8日
完成 令和7年3月19日

工事概要：南部浄化センターの沈砂池設備、主ポンプ設備、脱臭設備の新設工事

主要機器仕様：	流入ゲート(電動式鋳鉄製ゲート 巾700mm×高さ1050mm 3.7kW)	2門
	流出ゲート(手動式鋳鉄製ゲート 巾700mm×高さ1050mm)	2門
	自動除塵機(連続式前面降下前面掻揚式 水路幅2000mm×深さ4800mm 2.2kW)	1台
	スカム分離機(脱水機機構付スクリーンユニット 3.0m ³ /min 1.9kW)	1基
	主ポンプ(立軸渦巻斜流ポンプ フライホイール付 φ300 12.2m ³ /min)	2台
	SP棟脱臭装置(立形カートリッジ式吸着塔 50m ³ /min 2.2kW×2)	1基



株式
会社

上田新工業

◆本社 〒510-0874 三重県四日市市河原田町1620-1
TEL 059-345-4761 FAX 059-346-8921

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
認証取得