

朝日町ポンプ場機械設備工事



横軸軸流ポンプ
口径 $\phi 1,000\text{mm}$ 吐出量 $103\text{m}^3/\text{min} \times 2.5\text{m}$



自動除塵機
水路幅 $3,900 \times$ 高さ $2,800$



コラム式水中斜流ポンプ
口径 $\phi 1,000\text{mm}$ 吐出量 $200\text{m}^3/\text{min} \times 4.0\text{m}$



間欠式自動除塵機回転アーム形
水路幅 $4,000\text{mm} \times$ 高さ $2,450\text{mm}$

概要

工事場所： 四日市市西末広町 地内
工 期： 着手 平成 25 年 9 月 11 日
完成 平成 27 年 5 月 29 日

工事概要： No.1,2 雨水ポンプ設備更新
No.1,2 自動除塵機更新
No.4 し渣搬出機更新
No.1～3 流出ゲート設備更新
ポンプ井、吐出水槽補強

発注者： 四日市市堀木一丁目 3 番 1 8 号

四日市市

四日市市上下水道事業管理者 塚田 博

既設 No.1、2 ポンプ棟上屋解体
No.1～3 マイターゲート更新
角落し吊上げ装置新規設置
自動除塵機・流出ゲート・雨水ポンプ制御盤
場内整備・断面修復



株式会社 上田新工業

◆本 社

〒510-0874 三重県四日市市河原田町1620-1

TEL 059-345-4761 FAX 059-346-8921

